



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность)

(подпись)

С.Н. Казанович

(И.О. Фамилия)

« 03 » 20 23 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **Текущий ремонт квартиры №1 по ул. Косманавтов, 7 в г. Молодечно**

Заказчик

Генподрядчик (Подрядчик)

Субподрядчик

Смета составлена
в ценах на

1 ФЕВРАЛЯ 2023г.
(дата разработки)

Цены

с НДС
(вид цены)

Регион
строительства

Минская область
(название региона строительства)

Тарифная ставка
4 разряда

8.2 руб

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 1. 1. Локальная смета									
Ж000 Раздел сметы (ПТМ)									
1.	E62-17-5 (81.86 /)	Окрашивание водоземлюсионными составами потолков, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100M2 0.535	357.97 191.51	1.33 0.71	0.71 0.38	509.64 272.66	35.93 19.22	904.87 484.10
Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 8.2									
2.	E15-267-2 (81.86 /)	Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпательованием простыми и средней плотности без подбора рисунка	100 M2 1.261	271.28 342.08			382.06 481.78	26.89 33.91	680.23 857.77
Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 8.2									
3.	E62-35-2 (81.86 /)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 M2 0.107	502.8 53.80	0.27 0.03	0.14 0.01	391.56 41.90	27.56 2.95	922.19 98.68
Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2									
4.	E62-16-5 (81.86 /)	Окрашивание водоземлюсионными составами стен, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100M2 0.042	276.7 11.62	1.33 0.06	0.71 0.03	509.40 21.39	35.92 1.51	823.35 34.58
Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 8.2									
5.	E62-6-1 (81.86 /)	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100M2 0.503	90.3 45.42	0.93 0.47	0.49 0.25	210.60 105.93	14.83 7.46	316.66 159.28
Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 8.2									
6.	E11-39-1 (81.86 /)	Устройство плинтусов деревянных	100 M 0.812	58.33 47.36	1.06 0.86	0.56 0.45	1.20 0.97	0.08 0.06	60.67 49.25
Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2									
7.	2/50-30-15/10	Плинтус деревянный хвойных пород, тип ПЛ-2, размером 19 x 54 мм	м 81.2				2.00 162.40	0.14 11.37	2.14 173.77
8.	E62-18-2 (81.86 /)	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	100 M2 0.05	463.46 23.17	1.06 0.05	0.56 0.03	278.52 13.93	19.61 0.98	762.65 38.13
Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2									
9.	E9-340-1 (57.16 /)	Установка дверей металлических входных в квартиры в проемах бетонных стен при площади проема до 2 м2	100 M2 ПРОЕМ 0.0189	1544.91 29.20	8.60 0.16				1553.51 29.36
Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2									
10.	2/20-20-15-3-5/40	Блок дверной внутренний входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий стальной (без доводчика) ДВЗ С Г 21-9	шт. 1				800.00 800.00	39.36 39.36	839.36 839.36
11.	E10-238-1 (81.86 /)	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2	100 M2 ПРОЕМ ОВ 0.0189	99.42 1.88			609.60 11.52	42.98 0.81	752.00 14.21
Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2									
12.	E19-1-2 (67 /)	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных	ПРИБО Р 1	10.52 10.52	1.06 1.06	0.56 0.56	28.76 28.76	1.60 1.60	41.94 41.94
Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 8.2									
13.	3/9-10-10/10	Плита газовая четырехгорелочная повышенной комфортности бытовая напольная отдельностоящая со щитком, духовым и сушильным шкафом, марки 1200-C5	шт 1				450.36 450.36	24.99 24.99	475.35 475.35
14.	E65-12-7	Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ. 1	1722	0.93	0.49	3797.64	211.09	5731.66

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т ч зарплата			
	(67 /)	Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	0.01	17.22	0.01		37.98	2.11	57.32
15.	E10-229-3 (81.86 /)	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	100 М2 ПРОЕМ ОВ 0.0168	849.67	3.95		159.33	11.38	1 024.33
				14.27	0.07		2.68	0.19	17.21
16.	2/50-20-5-5/4	Блок дверной внутренней межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ1 Д Г 21-7 Н П Щ	М2 1.68				161.86	11.39	173.25
							271.92	19.14	291.06
17.	2/50-30-5-5/5	Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, Н-2, размером 13 х 34 мм	м 10				3.54	0.25	3.79
							35.40	2.50	37.90
18.	E10-238-1 (81.86 /)	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	100 М2 ПРОЕМ ОВ 0.0168	99.42			609.60	42.98	752.00
				1.67			10.24	0.72	12.63
19.	E65-13-20 (67 /)	Смена полотенецсушителей Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	100 ПРИБО РОВ 0.01	870.59	9.04	4.79	94.85	6.68	981.16
				8.71	0.09	0.05	0.95	0.07	9.82
19.	8/1/580 Возвр мат.	Металлолом	Т 0.0048						
19.	3/2-100-20/10	Полотенецсушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметром 25 мм, поверхностью нагрева 0,3 М2 с полимерным покрытием	шт. 1				90.44	5.02	95.46
							90.44	5.02	95.46
22.	E65-11-1 (67 /)	Установка умывальников и раковин Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 8.2	100 КОМП Л. 0.01	1819.42	17.84	8.04	17.16	1.21	1 855.63
				18.19	0.18	0.08	0.17	0.01	18.55
22.	1/10-240-55/11111111 11	Шурупы 8 х 100 мм	Т 0.0001				3 405.28	239.73	3 645.01
							0.34	0.02	0.36
22.	3/4-130-10/40	Сифон двухоборотный, пластмассовый	шт. 1				11.80	0.65	12.45
							11.80	0.65	12.45
22.	3/4-80-10-20/10	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые полукруглые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600 х 450 х 150 мм	компл 1				78.62	4.36	82.98
							78.62	4.36	82.98
24.	E65-13-14 (67 /)	Смена унитазов Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	100 ПРИБО РОВ 0.01	2908.54	17.01	9.02	16.02	1.13	2 942.70
				29.09	0.17	0.09	0.16	0.01	29.43
25.	3/4-90-10-20/10	Унитазы тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, с цельноотлитой полочкой	компл. 1				111.37	6.18	117.55
							111.37	6.18	117.55
26.	E17-2-3 (67 /)	Установка смесителей Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 8.2	ШТ. 1	6.76			0.10	0.01	6.87
				6.76			0.10	0.01	6.87
28.	3/4-140-30/10	Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем	компл. 1				86.68	4.81	91.49
							86.68	4.81	91.49
ИТОГО прямые затраты по разделу:				852	4	2	3130	190	4177
ОХР и ОПР:									679
Плановая прибыль:									0
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									4856
ИТОГО прямые затраты по смете:				852	4	2	3130	190	4177

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		ОХР и ОПР							679
		Плановая прибыль							0
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План прибылью:							4856
		ВСЕГО прямые затраты:		852	4	2	3130	190	4177
		ОХР и ОПР:							679
		Плановая прибыль:							0
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							4856


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 НОЯБРЯ 2022	в ценах выполнения работ на НОЯБРЬ 2022

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 НОЯБРЯ 2022 – НОЯБРЬ 2022 составляет 1

	Средний разряд работ	3,41		
	Трудозатраты рабочих, чел-час		113,32	113,32
	Трудозатраты машинистов, чел-час		0,26	0,26
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		113,58	113,58
	Заработная плата	1	852,47	852,47
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	3,92	3,92
	Материалы		3 130,45	3 130,45
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	190,02	190,02
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	678,65	678,65
	(хозспособ)1 строительные работы (1.2. Ремонт город)	81.86	600.81	
	(хозспособ)4.монтаж металлических конструкций (1.2. Ремонт город)	57.16	16.69	
	(хозспособ)5 внутренние санитарно-технические работы (1.2. Ремонт город)	67	61.15	
	(хозспособ)1 строительные работы (1.2. Ремонт город)			
	(хозспособ)4 монтаж металлических конструкций (1.2. Ремонт город)			
	(хозспособ)5 внутренние санитарно-технические работы (1.2. Ремонт город)			
	Отчисления на социальное страхование	34	290,50	290,50
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
18	Сумма НДС по ставке %			
	ВСЕГО выполнено работ		5 146,01	5 146,01
	- Зачет текущего аванса (-)			
	- Возврат стоимости материалов ранее оплаченных по казначейству (-)			
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:		5 146,01	5 146,01
20	Сумма прописью <i>Пять тысяч сто сорок шесть руб. 01 коп.</i>			

Составил Инженер 2 кат.
(должность)


(подпись)

С.П. Дашкевич
(инициалы, фамилия)





