



С.Н. Казанович
(И.О.Фамилия)

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта Текущий ремонт квартиры №1 по ул. Великодная, 4 г. Молодечно (коммерческое жилье)
 Заказчик _____
 Генподрядчик (Подрядчик) _____
 Субподрядчик _____

Смета составлена в ценах на 1 ФЕВРАЛЯ 2023г. Цены с НДС Регион строительства Минская область Тарифная ставка 8.2 руб
 (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
				Всего	в т.ч. зарплата				
<i>Смета: 1. 1. Локальная смета</i>									
<i>Ж000 Раздел сметы (ПТМ)</i>									
1.	E10-12-3 (81.86 /)	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	100м2 потолок в 0.103	585.48 60.30	12.28 1.26	6.35 0.65	612.12 63.05	43.03 4.43	1 252.91 129.04
2.	E15-163-2 (81.86 /)	Простая окраска потолков колером масляным разбеленным, по дереву Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 8.2	100м2 0.103	255.75 26.34	6.14 0.63	3.17 0.33	357.45 36.82	25.18 2.59	644.52 66.38
3.	E62-17-2 (81.86 /)	Улучшенное окрашивание водоземлюсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м2 0.363	543.37 197.24	1.36 0.49	0.71 0.26	791.75 287.41	55.71 20.22	1 392.19 505.36
4.	E62-6-1 (81.86 /)	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 8.2	100м2 0.466	90.3 42.08	0.95 0.44	0.49 0.23	56.36 26.26	3.96 1.85	151.57 70.63
5.	E15-267-2 (81.86 /)	Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпательованием простыми и средней плотности без подбора рисунка Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 8.2	100м2 1.62	271.28 439.47			347.06 562.24	24.44 39.59	642.78 1041.30
6.	Ц8-423-1 (59.57 /)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20х10 мм Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	100м 0.54	99.63 53.80	0.92 0.50		70.25 37.94	4.36 2.35	175.16 94.59
7.	C514-3930	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 мм	м 55.62				1.96 109.02	0.09 5.01	2.05 114.03
8.	Ц8-912-1 (59.57 /)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м 0.54	113.84 61.47			12.36 6.67	0.86 0.46	127.06 68.60
9.	C501-44065	Кабель силовой марки ВВГ 2х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м 0.0556				2 232.84 124.15	107.40 5.97	2 340.24 130.12
10.	E67-12-1 (59.57 /)	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных неутропленного типа при открытой проводке Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 8.2	100шт 0.14	590.38 82.65			48.56 6.80	2.34 0.33	641.28 89.78
11.	C551-14500	Выключатель установочный двухклавишный C56-124	шт 6				3.82 22.92	0.18 1.08	4.00 24.00
12.	C551-17500	Розетка штепсельная с заземляющим контактом PC16-201	шт 8				2.33 18.64	0.11 0.88	2.44 19.52
13.	E67-13-1 (59.57 /)	Смена электросчетчиков Разряд 4.8 МК 1.0815 Ставка 4р 8.2	100шт 0.01	827.86 8.28			16.31 0.16	1.08 0.01	845.25 8.45
14.	C514-16671	Счетчик электрической энергии однофазный CE 102 BY S6 145 AKV	шт 1				132.00 132.00	6.35 6.35	138.35 138.35
15.	C551-100	Автомат ВА-47-29 25А	шт 4				8.28 33.12	0.40 1.60	8.68 34.72

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
16.	E67-14-1	Смена патронов	100шт	341.25			21.37	1.03	363.65
	(59.57 /)	Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 8.2	0.06	20.48			1.28	0.06	21.82
17	C551-	Патрон электрический типа E27Ф-001 с резьбой	шт				2.42	0.12	2.54
	26401-1	Эдисона E27, фланцевый, черный	6				14.52	0.72	15.24
ИТОГО прямые затраты по разделу:				992	3	1	1483	93	2572
ОХР и ОПР:									763
Плановая прибыль:									0
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									3335
ИТОГО прямые затраты по смете:				992	3	1	1483	93	2572
ОХР и ОПР:									763
Плановая прибыль:									0
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									3335
ВСЕГО прямые затраты:				992	3	1	1483	93	2572
ОХР и ОПР:									763
Плановая прибыль:									0
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:									3335

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.
	Средний разряд работ	3,51
	Трудозатраты рабочих, чел-час	130,14
	Трудозатраты машинистов, чел-час	0,21
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	130,35
	Заработная плата	992,11
	Эксплуатация машин и механизмов всего	3,32
	Материалы	1 483,00
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	93,50
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	762,80
	(хозспособ)1.строительные работы (1.2. Ремонт город)	81,86
	(хозспособ)12.электромонтажные работы (1.2. Ремонт город)	59,57
	(хозспособ)1.строительные работы (1.2. Ремонт город)	
	(хозспособ)12.электромонтажные работы (1.2. Ремонт город)	
	Отчисления на социальное страхование	34
	Разъездной характер работ	
	Перевозка рабочих	
	Командировочные расходы	
18	Сумма НДС по ставке %	
	ВСЕГО выполнено работ	3 672,55
	- Зачет текущего аванса (-)	
	- Возврат стоимости материалов ранее оплаченных по казначейству (-)	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	3 672,55
20	Сумма прописью <i>Три тысячи шестьсот семьдесят два руб. 55 коп.</i>	

Составил Инженер 2 кат.
(должность)

(подпись)

С.П. Дашкевич
(инициалы, фамилия)







