

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
(должность)

(подпись)

С.Н. Казанов  
(И.О.Фамилия)

2023 г.

## СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта Текущий ремонт квартиры №3 по ул. Томила, 32 в г. Молодечно (коммерческое жилье)  
 Заказчик \_\_\_\_\_  
 Генподрядчик (Подрядчик) \_\_\_\_\_  
 Субподрядчик \_\_\_\_\_

Смета составлена в ценах на 1 ФЕВРАЛЯ 2023г. Цены с НДС Регион строительства Минская область Тарифная ставка 8.2 руб  
 (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед. изм. / Всего, руб.					Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета № 1. Локальная смета									
ЖО00 Раздел сметы (ПТМ)									
1	<b>E62-3-2</b> (81.86 / )	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100м <sup>2</sup> 0.062	262.54 16.28	0.95 0.06	0.49 0.03	200.80 12.45	14.13 0.88	478. 29.
Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 8.2									
2.	<b>E62-2-2</b> (81.86 / )	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100м <sup>2</sup> 0.187	189.77 35.49	0.95 0.18	0.49 0.09	176.48 33.00	12.41 2.32	379. 70.
Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 8.2									
3.	<b>E62-6-1</b> (81.86 / )	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100м <sup>2</sup> 0.416	90.3 37.56	0.95 0.40	0.49 0.20	56.07 23.33	3.94 1.64	151. 62.
Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 8.2									
4.	<b>E11-39-1</b> (81.86 / )	Устройство плинтусов деревянных	100м 0.682	58.33 39.78	1.09 0.74	0.56 0.38	1.20 0.82	0.08 0.05	60. 41.
Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2									
5.	<b>C203-35200</b>	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м 68.88				2.00 137.76	0.14 9.64	2 147
6.	<b>E62-18-2</b> (81.86 / )	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	100м <sup>2</sup> 0.416	463.46 192.80	1.09 0.45	0.56 0.23	140.71 58.54	9.91 4.12	615. 255
Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2									
7.	<b>E46-44-1</b> (81.86 / )	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100м <sup>2</sup> 0.05	1329.43 66.47	76.38 3.82	39.48 1.97			1 405 70
Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2									
8	<b>E10-100-2</b> (81.86 / )	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м <sup>2</sup>	100м <sup>2</sup> 0.05	974.32 48.72	5.73 0.29		22.08 1.10	0.80 0.04	1 002 50
Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2									
9.	<b>C203-52094</b>	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля BRUGMANN ОП А 1500-2100 П/У И Г И П/О СП2, с поворотным устройством, с глухой створкой, с поворотнo-откидным устройством, с двумя импостами, с двухкамерным стеклопакетом	м <sup>2</sup> 5				393.80 1969.00	27.72 138.60	421 2107
10.	<b>C101-15501</b>	Дюбель металлический рамный 10x112	10 шт 2.6				4.62 12.01	0.33 0.86	4 12
11.	<b>E12-134-6</b> (81.86 / )	Установка оконных сливов в домах кирпичных с оконными блоками из ПВХ	100м 0.05	401.31 20.07	10.47 0.52		383.25 19.16	26.95 1.35	82 4
Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2									
12.	<b>C203-52515</b>	Отлив оконный из стали	м 5.25				5.00 26.25	0.25 1.31	1 2
13.	<b>C101-123430-1</b>	Костыли из оцинкованной стали	1000 шт 0.01				100.00 1.00	7.04 0.07	10 0
14	<b>E10-118-1</b> (81.86 / )	Установка подоконных досок с заделкой швов полиуретановой пеной	100м 0.05	113.24 5.66			80.00 4.00		19
Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2									
15.	<b>C203-52403</b>	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 300 мм	м 5.25				15.17 79.64	1.07 5.62	1 8
16.	<b>E9-340-1</b> (57.16 / )	Установка дверей металлических входных в квартиры в проемах бетонных стен при площади проема до 2 м <sup>2</sup>	100м <sup>2</sup> проемо в	1544.91	8.55		249.12	14.34	1 81

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	0.0189	29.20	0.16		4.71	0.27	34.34
17.	C207-1302	Блок дверной наружный входной стальной, глухой, усиленный, утепленный ДН С Г Ус4 Ут 21-9	шт 1				800.00 800.00	39.36 39.36	839.36 839.36
18.	E10-229-3 (81.86 / )	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100м2 проемо в	849.67 0.086	2.07 0.18		224.20 19.28	15.02 1.29	1 090.96 93.82
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2							
19.	C203-19799	Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, однопольный, глухой с наплавом, с порогом, шитовой ДВ1 Д Г 21-7 Н П Ш	м2 8.6				161.86 1392.00	11.39 97.95	173.25 1489.95
20.	C203-35700-1	Наличник деревянный тип Н-1, Н-2, размером 13х34 мм, окрашенный	м 50.7				3.54 179.48	0.25 12.68	3.79 192.16
21.	E10-116-1 (81.86 / )	Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной	100м 0.472	92.58 43.70			280.00 132.16		372.58 175.86
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2							
22.	Ц8-423-1 (59.57 / )	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20х10 мм	100м 0.423	99.63 42.14	0.92 0.39		70.25 29.72	4.36 1.84	175.16 74.09
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2							
23.	C514-3930	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 мм	м 42.3				1.96 82.91	0.09 3.81	2.05 86.72
24.	Ц8-912-1 (59.57 / )	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	100м 0.423	113.84 48.15			12.30 5.20	0.86 0.36	127.00 53.71
		Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2							
25.	C501-44065	Кабель силовой марки ВВГ 2х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м 0.0427				2 232.84 95.34	107.40 4.59	2 340.24 99.93
26.	E67-12-1 (59.57 / )	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных неутепленного типа при открытой проводке	100шт 0.14	590.38 82.65			48.56 6.80	2.34 0.33	641.28 89.78
		Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 8.2							
27.	C551-14500	Выключатель установочный двухклавишный С56-124	шт 5				3.82 19.10	0.18 0.90	4.00 20.00
28.	C551-17500	Розетка штепсельная с заземляющим контактом РС16-201	шт 9				2.33 20.97	0.11 0.99	2.44 21.96
29.	E19-1-2 (67 / )	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных	прибор 1	10.52 10.52	1.09 1.09	0.56 0.56	29.40 29.40	1.64 1.64	42.65 42.65
		Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 8.2							
30.	C300-53600-5	Плита газовая четырехгорелочная повышенной комфортности бытовая напольная отдельностоящая со щитком, духовым и сушильным шкафом, марки 1200-С5	шт 1				450.36 450.36	24.99 24.99	475.35 475.35
31.	E60-4-6 (81.86 / )	Малый ремонт топочного или поддувального отверстия печей и кухонных очагов	100 мест 0.01	1119.35 11.19			24.71 0.25		1 144.06 11.44
		Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 8.2							
31.	П413-0000	Кирпич глиняный для дымовых труб полнотелый обыкновенный, марки 125	1000шт 0.011						
32.	E60-4-1 (81.86 / )	Малый ремонт сводов русских печей	100 мест 0.01	5073.79 50.74			24.71 0.25		5 098.50 50.99
		Разряд 3.6 МК 0.9419 Ставка 4р 8.2							
32.	C803-202	Кирпичный бой	м3 0.0074						
		Возвр. мат.							
32.	C413-1036-4	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100	1000шт 0.011				900.00 9.90	88.74 0.98	988.74 10.88

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
33.	<b>E62-12-1</b> (81.86 / )	Смена изразцов облицовки печей Разряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 8.2	100 изразцо в 0.06	807.28 48.44			21.82 1.31	0.83 0.05	829.93 49.80
34.	<b>C101-159908</b>	Изразцы печные рядовые	м2 0.12				152.26 18.27	10.72 1.29	162.98 19.56
35.	<b>E62-17-5</b> (81.86 / )	Окрашивание вододисперсионными составами потолков, ранее окрашенных вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 8.2	100м2 0.357	357.97 127.80	1.36 0.49	0.71 0.25	588.03 209.93	41.37 14.77	988.73 352.99
36.	<b>E61-3-5</b> (81.86 / )	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 8.2	100м2 0.298	1205.87 359.35	14.73 4.39	7.61 2.27	235.49 70.18	26.51 7.90	1482.60 441.82
37.	<b>E15-267-2</b> (81.86 / )	Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпательованием простыми и средней плотности без подбора рисунка Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 8.2	100м2 1.259	271.28 341.54			347.04 436.92	24.44 30.77	642.76 809.23
38.	<b>E17-2-3</b> (67 / )	Установка смесителей Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 8.2	шт 1	6.76 6.76			1.18 1.18	0.07 0.07	8.01 8.01
39.	<b>C300-62504</b>	Смесители для моек СМ-М-ЦЩНА настольные центральные с кнопочным переключателем	шт 1				52.45 52.45	2.91 2.91	55.36 55.36
40.	<b>E65-11-1</b> (67 / )	Установка умывальников и раковин Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 8.2	100 комплектов 0.01	1819.42 18.19	18.24 0.18	8.04 0.08	7942.79 79.43	441.69 4.42	10222.14 102.22
41.	<b>C300-120300</b>	Гибкие подводки	шт 1				8.83 8.83	0.49 0.49	9.32 9.32
42.	<b>E16-26-1</b> (67 / )	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 8.2	шт 1	4.14 4.14	0.14 0.14	0.07 0.07	0.71 0.71	0.04 0.04	5.03 5.03
43.	<b>C300-23060</b>	Счетчики холодной и горячей воды поквартирные, крыльчатые типа ЕТ-м (ЕТК-м для холодной воды и ЕТW-м для горячей воды), диаметром 15 мм	шт 1				32.28 32.28	1.79 1.79	34.07 34.07
ИТОГО прямые затраты по разделу:				1760	13	6	6567	423	8764
ОХР и ОПР:									1394
Плановая прибыль:									0
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									10159
ИТОГО прямые затраты по смете:				1760	13	6	6567	423	8764
ОХР и ОПР:									1394
Плановая прибыль:									0
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									10159
ВСЕГО прямые затраты:				1760	13	6	6567	423	8764
ОХР и ОПР:									1394
Плановая прибыль:									0
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:									10159

### РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб
	Средний разряд работ	3,52
	Трудозатраты рабочих, чел-час	230,68
	Трудозатраты машинистов, чел-час	0,86
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	231,54
	Зарботная плата	1 760,41
	Эксплуатация машин и механизмов всего	13,48
	Материалы	6 567,38
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	422,98
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы (хозспособ)1.строительные работы (1.2. Ремонт город)	1 489,69
	(хозспособ)4.монтаж металлических конструкций (1.2. Ремонт город)	81,86
		1247,59
		57,16
		16,69

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб	
	(хозспособ)5 внутренние санитарно-технические работы (1.2. Ремонт город)	67	27.01
	(хозспособ)12 электромонтажные работы (1.2. Ремонт город)	59.57	103.01
	(хозспособ)1 строительные работы (1.2. Ремонт город)		
	(хозспособ)4 монтаж металлических конструкций (1.2. Ремонт город)		
	(хозспособ)5 внутренние санитарно-технические работы (1.2. Ремонт город)		
	(хозспособ)12 электромонтажные работы (1.2. Ремонт город)		
	Отчисления на социальное страхование	34	600.62
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
18	Сумма НДС по ставке %		
	ВСЕГО выполнено работ		10 854,56
	- Зачет текущего аванса (-)		
	- Возврат стоимости материалов ранее оплаченных по казначейству (-)		
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:		10 854,56
20	Сумма прописью <i>Десять тысяч восемьсот пятьдесят четыре руб. 56 коп.</i>		

Составил

Инженер 2 кат.

(должность)

(подпись)

С.П. Дашкевич

(инициалы, фамилия)







