



С.Н. Казанович
(И.О.Фамилия)

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта Текущий ремонт кв. 3 жилого дома по ул. Гастелло, 12 в г.п. Радшковичи Молодечненского района
Заказчик _____

Смета составлена в ценах на 1 ФЕВРАЛЯ 2023 г. Цены с НДС Регион строительства Минская область Тарифная ставка 8,2 руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед. изм. Кол-во | Стоимость ед. изм. / Всего, руб | | | | | Общая стоимость |
|------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин | | Материалы, оборудование | Транспорт | |
| | | | | | Всего | в т.ч. зарплата | | | |
| Смета: 1. 1. Локальная смета | | | | | | | | | |
| ЖК000 Раздел сметы (ПТМ) | | | | | | | | | |
| 1. | E62-3-1 (81.86 /) | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 0.4092 | 205.38 84.04 | 0.95 0.39 | 0.49 0.20 | 78.38 32.07 | 5.52 2.26 | 290.23 118.76 |
| | | | Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 8.2 | | | | | | |
| 2. | E62-2-1 (81.86 /) | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 0.1587 | 149.17 23.67 | 0.95 0.15 | 0.49 0.08 | 67.07 10.64 | 4.72 0.75 | 221.91 35.21 |
| | | | Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 8.2 | | | | | | |
| 3. | E63-13-1 (81.86 /) | Смена обоев простой и средней плотности с подбором рисунка со сплошным шпатлеванием стен | 100м2 0.833 | 479.45 399.38 | | | 340.74 283.84 | 36.31 30.24 | 856.50 713.46 |
| | | | Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 8.2 | | | | | | |
| 4. | E62-6-3 (81.86 /) | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100м2 0.4092 | 155.09 63.46 | 0.95 0.39 | 0.49 0.20 | 246.87 101.03 | 17.38 7.10 | 420.29 171.98 |
| | | | Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 8.2 | | | | | | |
| 5. | E8-42-1 (81.86 /) | Отделка печей изразцами | 100м2 0.058 | 3635.38 210.85 | 66.84 3.88 | 34.55 2.00 | 1 408.35 81.69 | 133.45 7.74 | 5 244.02 304.16 |
| | | | Разряд 5.2 МК 1.1216 Ставка 4р 8.2 | | | | | | |
| 6. | C101-159908 | Изразцы печные рядовые | м2 4.872 | | | | 152.26 741.81 | 10.72 52.22 | 162.98 794.03 |
| 7. | C101-159908 | Изразцы печные рядовые | м2 1.218 | | | | 152.26 185.45 | 10.72 13.06 | 162.98 198.51 |
| 8. | E60-15-8 (81.86 /) | Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах без исправления облицовки | 100 прибор ов 0.02 | 1080.19 21.60 | 3.82 0.08 | 1.97 0.04 | 8.66 0.18 | | 1 092.67 21.86 |
| | | | Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 8.2 | | | | | | |
| 9. | C300-27602 | Дверки поддувальные и прочистные | шт 2 | | | | 39.50 79.00 | 2.19 4.38 | 41.69 83.38 |
| 10. | C803-190 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт 0.016 | | | | 900.00 14.40 | 63.36 1.01 | 963.36 15.41 |
| 11. | E60-15-11 (81.86 /) | Смена задвижек в облицованных печах без исправления облицовки | 100 прибор ов 0.01 | 1271.27 12.71 | 5.32 0.05 | 2.75 0.03 | 4.33 0.04 | | 1 280.92 12.80 |
| | | | Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 8.2 | | | | | | |
| 12. | C300-27660 | Задвижка печная | шт 1 | | | | 39.00 39.00 | 2.16 2.16 | 41.16 41.16 |
| 13. | C803-190 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт 0.004 | | | | 900.00 3.60 | 63.36 0.25 | 963.36 3.85 |
| 14. | E60-15-9 (81.86 /) | Смена топочных дверок в облицованных печах без исправления облицовки | 100 прибор ов 0.01 | 2045.39 20.45 | 3.82 0.04 | 1.97 0.02 | 6.49 0.07 | | 2 055.70 20.56 |
| | | | Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 8.2 | | | | | | |
| 15. | C300-27602 | Топочная дверка | шт 1 | | | | 60.00 60.00 | 3.33 3.33 | 63.33 63.33 |
| 16. | C803-190 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт 0.006 | | | | 900.00 5.40 | 63.36 0.38 | 963.36 5.78 |
| 17. | E62-5-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 210.18 | 1.36 | 0.71 | 86.26 | 6.07 | 303.87 |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. | | | | | |
|---|-------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------|
| | | | | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин | | Материалы, оборудование | Транспорт | Общая стоимость |
| | | | | | Всего | в т.ч. зарплата | | | |
| | (81.86 /) | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 0.16 | 33.63 | 0.22 | 0.11 | 13.80 | 0.97 | 48.62 |
| | | Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 8.2 | | | | | | | |
| 18. | E62-4-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без | 100м2 | 311.13 | 1.36 | 0.71 | 67.59 | 4.76 | 384.84 |
| | (81.86 /) | подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 0.07 | 21.78 | 0.10 | 0.05 | 4.73 | 0.34 | 26.95 |
| | | Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 8.2 | | | | | | | |
| 19. | E61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону | 100м2 | 1819.85 | 15.69 | 8.11 | 421.57 | 29.67 | 2 286.78 |
| | (81.86 /) | цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 | 0.05 | 90.99 | 0.78 | 0.41 | 21.08 | 1.48 | 114.33 |
| | | толщиной слоя до 20 мм | | | | | | | |
| | | Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 8.2 | | | | | | | |
| 20. | E57-16-1 | Смена простильных дощатых полов с добавлением | 100м2 | 300.52 | 3.96 | 2.04 | 324.57 | 22.85 | 651.90 |
| | (81.86 /) | новых досок до 25% | 0.1 | 30.05 | 0.40 | 0.20 | 32.45 | 2.29 | 65.19 |
| | | Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2 | | | | | | | |
| 21. | C803-142 | Доски обрезные толщиной 25 мм | м3 | | | | 330.00 | 23.23 | 353.23 |
| | | | 0.035 | | | | 11.55 | 0.81 | 12.36 |
| 22. | Ц8-401-102 | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 | 100м | 413.08 | | | 30.67 | 1.50 | 445.25 |
| | (59.57 /) | мм2 с креплением накладными скобами, полосками с | 0.2 | 82.62 | | | 6.13 | 0.32 | 89.07 |
| | | установкой ответвительных коробок, крепление | | | | | | | |
| | | распорными дюбелями или анкерами | | | | | | | |
| | | Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 8.2 | | | | | | | |
| 23. | C501-44065 | Кабель силовой марки ВВГ 2х2,5-0,66 с медными | 1000 м | | | | 2 232.84 | 107.40 | 2 340.24 |
| | | жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного | 0.02 | | | | 44.66 | 2.15 | 46.81 |
| | | пластиката, без защитного покрова, с двумя жилами | | | | | | | |
| | | сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | | | | | | | |
| 24. | E67-12-1 | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток | 100шт | 590.38 | | | 1.54 | 0.07 | 591.99 |
| | (59.57 /) | штепсельных неутепленного типа при открытой | 0.09 | 53.13 | | | 0.14 | 0.01 | 53.28 |
| | | проводке | | | | | | | |
| | | Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 8.2 | | | | | | | |
| 25. | C551-14500 | Выключатель установочный двухклавишный | шт | | | | 3.82 | 0.18 | 4.00 |
| | | | 4 | | | | 15.28 | 0.73 | 16.01 |
| 26. | C551-17500 | Розетка штепсельная | шт | | | | 2.33 | 0.11 | 2.44 |
| | | | 5 | | | | 11.65 | 0.56 | 12.21 |
| ВСЕГО прямые затраты: | | | | 1148 | 6 | 3 | 1800 | 135 | 3089 |
| ОХР и ОПР: | | | | | | | | | 913 |
| Плановая прибыль: | | | | | | | | | 0 |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: | | | | | | | | | 4002 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат | Стоимость работ и затрат, руб. |
|------|---|--------------------------------|
| | Средний разряд работ | 3,98 |
| | Трудозатраты рабочих, чел-час | 141,77 |
| | Трудозатраты машинистов, чел-час | 0,48 |
| | ВСЕГО трудозатрат, чел-час | 142,25 |
| | Заработная плата | 1 148,36 |
| | Эксплуатация машин и механизмов всего | 6,48 |
| | Материалы | 1 799,69 |
| | материалы заказчика | |
| | Транспортные и заготовительно-складские расходы | 134,54 |
| | транспорт и зср материалов заказчика | |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 912,52 |
| | (хозспособ) I1.строительные работы (2.2. Ремонт село) | 81.86 |
| | (хозспособ) I2.электромонтажные работы (2.2. Ремонт село) | 59.57 |
| | (хозспособ) I1.строительные работы (2.2. Ремонт село) | |
| | (хозспособ) I2.электромонтажные работы (2.2. Ремонт село) | |
| | Отчисления на социальное страхование | 391,58 |
| | Разъездной характер работ | |
| | Перевозка рабочих | |
| | Командировочные расходы | |
| | Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-) | |
| | ВСЕГО выполнено работ | 4 393,17 |
| | - Зачет текущего аванса (-) | |
| | - Возврат стоимости материалов ранее оплаченных по казначейству (-) | |
| | ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | 4 393,17 |
| 20 | Сумма прописью <i>Четыре тысячи триста девяносто три руб. 17 коп.</i> | |

Составил Инженер ПСР
(должность)

(подпись)

А.П. Солодинская
(инициалы, фамилия)



